

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : rat

Oblekt : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy

Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Adres : Oleśnica gm. Chodzież nr działki 92/40

Roboty remontowe nawierzchni boiska

Kod CPV : 45.21.22.21 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Inwestor : Gmina Chodzież
64-800 Chodzież ul. Notecka 28

Jednostka umowna m2

Liczba jednostek umownych : 1 142,280

Opracował ..

Data : 2011-02-14

Roboty remontowe nawierzchnia boiska

Budowa : rat

Obiekt : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy
Adres : Oleśnica gm. Chodzież nr działki 92/40

Str. 1

Lp	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
----	------------------------------------	-------	-------------

1. STAN : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy

1.1. ELEMENT : Roboty remontowe nawierzchni boiska.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. KNNR 6/1005/6 | 1 142,280 m2 |
| Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej mechanicznie | 25.05 * 45.6 = 1 142,280 m2 |
| 2. KNNR6/1005/8 | |
| Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/m2
1 142,280 m2 | 25.05 * 45.6 = |
| 3. KNNRS 6/309/1 (2) | |
| Wyrównie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej masą asfaltową śr. grubości 2 cm | 25.05 * 45.6 = 1 142,280 m2 |
| 4. KNNR/308/1 (2) | |
| Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm | 25.05 * 45.6 = 1 142,280 m2 |

1.2. ELEMENT – Roboty wykończeniowe- wyposażenie boiska.

- | | |
|--|--------|
| 1. Osadzenie elementów stalowych – tulei do słupków. | 6 szt. |
|--|--------|