

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : rat

Obiekt : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy

Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Adres : Oleśnica gm. Chodzież nr działki 92/40

Roboty remontowe nawierzchni boiska

Kod CPV: 45.21.22.21 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Inwestor : Gmina Chodzież
64-800 Chodzież ul. Notecka 2B

Jednostka umowna m2

Liczba jednostek umownych : 1 142,280

Opracował ..

Data : 2011-02-14

Roboty remontowe nawierzchnia boiska

Budowa : rat
Obiekt : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy
Adres : Oleśnica gm. Chodzież nr działki 92/40

Lp	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Str: 1 Jedn. miary
1. STAN : Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy			
1.1. ELEMENT : Roboty remontowe nawierzchni boiska.			
1. KNNR 6/1005/6		1 142,280	m2
	Oczyszczenie nawierzchni asfaltowej mechanicznie	25.05 * 45.6 =	1 142,280 m2
2. KNNR6/1005/8			
	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	25.05 * 45.6 =	
	1 142,280 m2		
3. KNNRS 6/309/1 (2)			
	Wyrównie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej masą asfaltową śr. grubości 2 cm	25.05 * 45.6 =	1 142,280 m2
4. KNNR/308/1 (2)			
	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm	25.05 * 45.6 =	1 142,280 m2
1.2. ELEMENT – Roboty wykończeniowe- wyposażenie boiska.			
1. Osadzenie elementów stalowych – tulei do słupków.		6 szt.	