


# PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:20



## KONSTRUKCJA WJAZDU ORAZ PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR. 5 cm Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR.20 cm
- WARSTWA WYRÓWNAWICZA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 2-4 cm
- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR. 8 cm - KOLOR SZARY I GRAFIT 20%

|   |                        |                |              |
|---|------------------------|----------------|--------------|
| OBIEKT: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stróżewie<br>64-800 CHODZIEŻ, STRÓŻEWO, działka nr 313/2 |                        |                |              |
| INWESTOR: GMINA CHODZIEŻ<br>UL. NOTECKA 28.<br>64-800 CHODZIEŻ  | Temat:<br>PRZEKRÓJ A-A |                |              |
| PROJEKTANT: mgr inż.<br>Jacek Ratajczak<br>WKP/0224/PWOK/04<br>WKP/0248/Z00A/04                                     | PODPIS:                |                |              |
| NAZWA BIURA:<br>J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak<br>Szamocin, ul.19-go Stycznia 4                                    | Data:<br>06.2012       | Skala:<br>1:20 | Nr rys:<br>3 |