




LF-1 L=12.0 m




LF-3 L=3.4 m



LF-2 L=3.4 m



LF-4 L=12.6 m



- **POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW PROJ. NA POZIOMIE FUND. ISTNIEJĄCYCH LUB min.0.80 m PONIŻEJ POZIOMU TERENU**
- **ZBROJENIE GŁÓWNE FUNDAMENTÓW W NAROŻACH ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD ok.50 cm**
- **ŚCIANY FUNDAMENTOWE gr.24 i 38 cm MUROWANE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY 5 MPa DO WYSOKOŚCI 30 cm OD POZIOMU PROJEKTOWANEGO TERENU**
- **IZOLACJA POZIOMA ŁAW:**
2 x FOLIA FUNDAMENTOWA GRUBOŚCI min.0.3 mm LUB 2 x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
- **IZOLACJA PIONOWA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH:**
EMULSJE ASFALTOWE GRUBOŚCI MIN. 2.0 mm (np. Dysperbit, Abizol dm TIXO) LUB INNE NADAJĄCE SIĘ DO STOSOWANIA POD STROPIAN
- **W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSAD. FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA NALEŻY WYBRAĆ JE DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI UZUPEŁNIĆ PODSYPKĄ ZMIROWO-PIĄSKOWĄ ZAGĘSZCZONĄ WARSTWAMI ok.30 cm o Is=0.97÷0.98**
- **FUNDAMENTY PROJEKTOWANE POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI PRĘTAMI ø10 A-III co 20 cm POPRZEC WKŁĘCENIE**

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					A-I	A-III
LF-1	1	ø12 A-III	1200	4		
	2	ø6 A-I	152	50	76	
LF-2	1	ø12 A-III	400	4		
	3	ø6 A-I	124	15	18.6	16
LF-3	1	ø12 A-III	400	4		
	3	ø6 A-I	124	15	18.6	16
LF-4	1	ø12 A-III	1350	4		
	3	ø6 A-I	124	52	64.48	54
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					177.68	134
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					39.44	118.99
MASA OGÓŁEM [kg]						158.43
WYKONAĆ: x 1						158.43

BETON C16/20 (B-20)
STAL A-III A-I

POZIOM ±0.00=POZIOM POSADZKI ŚWIE TLICY
POZIOM POSADOWIENIA
– NA POZIOMIE FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
– min.0.80 m pł.
POZIOM WODY GRUNTOWEJ PONIŻEJ
POZIOMU POSADOWIENIA

OBIEKT:

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach
Strzelce k/Chodzieży, 64-800 Chodzież, dz. nr 21/68

INWESTOR: Gmina Chodzież 64- 800 Chodzież, ul. Notecka 28	Temat: Przekroje fundamentów
--	------------------------------

PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04 WKP/0248/Z00A/04	PODPIS:
---	---------

NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4	Data: 11.2012	Skala: 1: 20	Nr rys: 13/14
--	---------------	--------------	---------------