


ZESTAWIENIE WIEŻYCI				
LP	Numer	Typ	PJ	PJ
1	1.1	miejszono	41.5	34.3
2	1.2	2PK	37.3	31.2
3	1.3	1PK	33.4	14.3
4	1.4	1PK	17.7	9.3
Razem	5			

ZESTAWIENIE POMIESZCZENI				
Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia	
pom.	pomieszczenie	posadzki	(m ²)	
1.1	Korytarz	posadzki	3.57	
1.2	Kuchnia	płytki	6.65	
1.3	Kuchnia	płytki	17.50	
1.4	Kuchnia	płytki	17.50	
1.5	Kuchnia	płytki	3.11	
1.6	Kuchnia	płytki	5.49	
1.7	Kuchnia	płytki	16.51	
1.8	Kuchnia	płytki	5.95	
1.9	Kuchnia	płytki	12.85	
1.10	Kuchnia	płytki	18.81	
1.11	Kuchnia	płytki	18.81	
1.12	Kuchnia	płytki	12.29	
1.13	Kuchnia	płytki	12.29	
1.14	Kuchnia	płytki	6.23	
1.15	Kuchnia	płytki	9.50	
1.16	Kuchnia	płytki	14.31	
1.17	Kuchnia	płytki	3.52	
Razem			177.7	

LEGENDA		
	Ściany istniejące	
	Ściany do wyburzenia	
	Ściany do zamocowania	
	Ściany do zamocowania	

pomieszczenia sklepu
spożywczo-przemysłowego

- POZIOM ± 0.00 = POZIOM POSADZKI ISTNIEJĄCEJ
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – STROPIAN
- SCIAŁY PROJEKTOWANE:
 - gr.12 z CEGŁY SILIKATOWEJ K1,5 MPA NA ZAPRAWIE M5
 - gr.12 z CEGŁY SILIKATOWEJ K1,5 MPA NA ZAPRAWIE M3
 - SCIAŁY PROJEKTOWANE ŁĄCZĄC Z ISTNIEJĄCYMI NA WYBÓR
 - LUB PREJAMI #10 A-III co druga warstwa poprzez wkładanie
- KOMINY PROJEKTOWANE – MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ K1,5 MPA
- WIENIEC ŻELBETOWE 24x24 i 12x24 cm z BETONU B20
- ZBROJENIE PODŁUŻNE min.4#10 A-III, STRZEMIONA #6 co 20
- ZBROJENIE GŁÓWNE ŁĄCZĄC W NAROŻACH NA ZAKŁAD min.50 cm.



Pomieszczenia po istniejącej sdi widowskiej

Pomieszczenia remizy OSP

ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA MIESZKANIA SOCJALNE RZUT PRZYZIEMIA – STAN PROJEKTOWANY 1:50

OBJEKT:		Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania socjalne	
64-800 Młecz, dz. nr 66/4			
INWESTOR:		Temat: Budynek przydzielony	
Gmina Chodzież		Stan projektowany	
64-800 Chodzież, ul. Nowicka 28		Architektura: mgr inż. arch. POPRIS	
Jacek Rotodczak		KONSTRUKCJA: mgr inż. POPRIS	
WP/0224/PWK/04		WP/0224/PWK/04	
NAZWA BUDY:		Data: 09.2011	
Szczegół: ul. Słoneczna 4		Skala: 1:50	
		Wyr. 4/11	