


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

Nawierzchnia w przekroju drogowym



W-wa ścieralna z bet. asf. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20cm

W-wa odsączająca z piasku gr. 10cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Biuro Usług Projektowych " R i W " s.c. 64-930 Zawada , ul. Wiosenna 20 tel. (0-67) 349-16-02 ; t.kom. 0-601-539-737				Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt budowlany	Drogowa			Projektant :	Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :		
Budowa drogi w Stróżewicach Gmina Chodzież	Przekrój konstrukcyjny					
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Sprawdzający :		
	12.2010 r.	1:10	4			
Droga w Stróżewicach Gmina Chodzież				mgr inż. Czesław Chorąży upr. nr NN -8345/430/81 branża drogowa		