



Przekrój konstrukcyjny - spadek jednostronny

km 0+004,00 - 0+090,00




Przekrój konstrukcyjny - spadek jednostronny

km 0+090,00 - 0+162,93



Przekrój konstrukcyjny - miejsca postojowe



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 5 cm
2. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego dla KR2 gr. 7 cm
3. Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm
4. Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
7. Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
4. Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm


UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK WJAZDOWY

8. Krawężnik betonowy wjazdowy o wym 15x22 cm
9. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
10. Ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK DROGOWY


11. Krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm
9. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
10. Ława betonowa z oporem z betonu C 16/20

1:10




Ściek betonowy trójkątny

1:10




Krawężnik wjazdowy 12 x 22 cm

1:10



Krawężnik drogowy 12 x 25 cm

	InwestDrog 77-400 Złotów, ul.Kościelna 7/4 067 263 2737 509054487		Rys. nr 4
	Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Podaninie		
PROJEKT	Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
INWESTOR	Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje poprzeczne		skala 1:50/100
PROJEKTANT	mgr inż. Czesław Choraży Nr upraw. NN-8345/430/81	podpis	data:
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ireneusz Stawiszyński	podpis	data: