

IZP.271.4.2015.AM

Według rozdzielnika

Dotyczy postępowania: **„Budowa boiska w Oleśnicy”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa boiska w Oleśnicy”:

I.1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu - klasycznej warstwy ścieralnej jako rozwiązania równoważnego do warstwy asfaltowej wyspecyfikowanej w STIWOR.

Odpowiedź

Ze względu na bardzo małe głębokości zaniżeń- zastoisk wody, które wynoszą od 0,5 do 4 cm zastosowano mieszankę mineralno-asfaltową SMA o uziarnieniu 5 mm. Dzięki temu będzie można precyzyjnie uzupełnić zaniżenia po kałużach.

Dopuszcza się zastosowanie mieszanki MMA o uziarnieniu 8 mm pod warunkiem wcześniejszego sfrezowania zaniżeń do grubości co najmniej 1,5-2 cm.

I.2. Pytanie

Czy Inwestor dopuszcza wszystkie systemy nawierzchni poliuretanowych spełniające wymagania podane w SIWZ i jego załącznikach?

Odpowiedź

Należy wykonać nawierzchnię poliuretanową zgodnie z projektem budowlanym i Szczegółową Specyfikacją Techniczną

II.1 Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wyrównania istniejącego podłoża zamiast robót związanych z masą mineralno-bitumiczną – specjalnej mieszaniny mineralno-syntetycznej (mieszanina kruszywa kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego) z wykonaniem odwiertów w zaniżeniach.

Zastosowanie masy mineralno-syntetycznej nie wymaga frezowania i sezonowania przez 30 dni, jak ma to miejsce w przypadku masy mineralno-bitumicznej w przypadku instalacji na niej nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź

Wyrównanie mieszaniną mineralno-syntetyczną np. warstwą ET nie jest możliwe ponieważ jest to warstwa przepuszczalna dla wody i po wyrównaniu woda nie będzie miała możliwości odpływu i nadal będzie zalegała w warstwie ET , dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na ułożenie takiej warstwy na istniejącym boisku asfaltowym. Natomiast wyrównanie zastoisk warstwą mineralno-syntetyczną wraz z wykonaniem odwiertów w zaniżeniach jest możliwe po sprawdzeniu warunków geotechnicznych oraz wykonaniu ewentualnych studni chłonnych (przy gruntach nieprzepuszczalnych). Ilość odwiertów należy uzgodnić z projektantem.

Otrzymują:

W y k o n a w c y ubiegający się o udzielenie zamówienia

- wg rozdzielnika


Wójt
Kamila Szejner