


# Szczegół

## Połączenie proj drogi ze zjazdem w km 0+302,59

### skala 1:10



W-wa ściernalna z betonu asfaltowego gr. 4cm  
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm (0-31,5mm)  
W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Krawężnik drogowy 12\*25\*100  
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
Ława z betonu B-15

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. Zawada ul. Wiosenna 20; 64-930 Sztytowo t.kom. 0-601-539-737				Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt budowlany	Drogowa			Projektant :	Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :		
Przebudowa drogi gminnej w m-ci Rudki, Gmina Chodzież	Przekroje konstrukcyjne			Sprawdzający :		
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku			
Droga gminna w m-ci Rudki Gmina Chodzież	10.2013r.	1:10	9			