





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI  
/analogicznie wykonać zjazdy w miejscach opaski kamiennej i pobocza gruntowego/



LEGENDA:

- 1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ /SZARA, BEHATON/, GR. 8 CM
- 2 PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3-5 CM
- 3 PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
- 4 PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU 0/2, GR. 10 CM
- 5 ISTNIEJĄCY GRUNT RODZIMY
- 6 PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 7 PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,06 m3/mb
- 8 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ /SZARA, BEHATON/, GR. 6 CM
- 9 PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 5-10 CM
- 10 PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 6x20 CM
- 11 PROJEKTOWANA ŁAWA ŻWIROWA 10x20 CM
- 12 PROJEKTOWANA OPASKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 20/40, GR. 10 CM
- 13 PROJEKTOWANA GEOWŁÓKNINA /gramatura - 200 g/m2/
- 14 PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 15 PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 8x25 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
- 16 PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,04 m3/mb
- 17 PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 15 CM
- 18 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ /KOLOROWA, BEHATON/, GR. 8 CM



INWESTOR	GMINA CHODZIEŻ ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież		
TYTUŁ	Budowa drogi - Rataje, ul. Górna		
Rys. 2a	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Andrzej Wolski upr. proj. GP 7342/1927/94	V 2016	