


Przekrój normalny(na prostej i łuku)

km 0+008,85 do km 0+150,35

skala 1:50



W-wa ścieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm

Warstwa odsączająca gr.15cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. Zawada, ul.Wiosenna 20, 64-930 Szydłowo t.kom. 0-601-539-737 e-mail: oczkowiczradek@poczta.onet.pl				Gmina Chodzież ul.Notecka 28 64-800 Chodzież		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt bud.-wyk.	Drogowa			Projektant :	Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
Zadanie	Tytuł rysunku			Projektant :	_____	
Przebudowa drogi dojazdowej do do gruntów rolnych w m.Strzelce	Przekrój normalny			Sprawdzający :	mgr inż. Czesław Chorąży upr. proj.NN-8345/430/81 branża drogowa	
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku			
Droga dojazdowa do do gruntów rolnych w m.Strzelce	01.2017r.	1:50	4			