


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Szczegół "A"

skala 1:10



W-wa ścieralna z mieszanki min.asfaltowej AC8S gr.4cm

Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm

Warstwa odsączająca gr.15cm

| WYKONAWCA | | | | ZAMAWIAJACY | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Biuro Usług Projektowych "R i W" s.c. Zawada, ul. Wiosenna 20, 64-930 Szydłowo t.kom. 0-601-539-737 e-mail: oczkowiczradek@poczta.onet.pl | | | | Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież | | |
| Stadium | Branża | | | Stanowisko | Imię i nazwisko | Podpis |
| Projekt bud.-wyk. | Drogorowa | | | Projektant : | Radzisław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogorowa | |
| Zadanie | Tytuł rysunku | | | Projektant : | _____ | |
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Strzelce | Przekroje konstrukcyjne | | | Sprawdzający : | mgr inż. Czesław Choraży upr. proj.NN-8345/430/81 branża drogorowa | |
| Obiekt | Data opracowania | Skala | Nr rysunku | | | |
| Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m.Strzelce | 01.2017r. | 1:50 | 6 | | | |