


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

Szczegół połączenie drogi woj. ze zjazdem



Krawężnik drogowy 12\*25\*100

Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława z betonu B-15(C12/15)

Kostka brukowa gr. 8cm , szara

Podsyпка cem.-piaskowa gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm

Podsyпка piaskowa gr.10cm

| WYKONAWCA   |                               |       |            | ZAMAWIAJACY   |  |        |
|---|-------------------------------|-------|------------|---|--|--------|
|  <b>Biuro Usług Projektowych</b><br>"R i W" s.c.<br>Zawada , ul.Wiosenna 20, 64-930 Szydłowo<br>t.kom. 0-601-539-737 e-mail: oczkowiczradek@poczta.onet.pl |                               |       |            | <b>Gmina Chodzież</b><br>ul.Notecka 28<br>64-800 Chodzież |  |        |
| Stadium   | Branża                        |       |            | Stanowisko  | Imię i nazwisko  | Podpis |
| <b>Projekt bud.-wyk.</b>  | <b>Drogowa</b>                |       |            | Projektant :  | Radzisław Oczkowicz<br>upr. nr UAN -8345/1371/89<br>branża drogowa |        |
| Zadanie   | Tytuł rysunku                 |       |            | Projektant :  |  |        |
| Przebudowa zjazdów publicznych z drogi pow. nr 1479P w m.Milcz, Gmina Chodzież  | <b>Przekrój konstrukcyjny</b> |       |            | Sprawdzający :  |  |        |
| Obiekt  | Data opracowania              | Skala | Nr rysunku |   |  |        |
| droga wewn. na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz dz. 607, Gmina Chodzież   | 02.2017r.                     | 1:10  | 4          |   |  |        |