


# Przekrój normalny

km 0+008,00


skala 1:50



Krawężnik drogowy 12*25*100
Podsyпка cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu B-15

Kostka kamienna granitowa 8/11
Podsyпка cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
Warstwa odsączająca gr. 15cm

W-wa ścierna z mieszanki mineralnej AC8S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralnej AC16W gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
Warstwa odsączająca gr. 15cm

WYKONAWCA					ZAMAWIAJACY		
<div><div><div>R i W</div><div>Biuro Usług Projektowych</div><div>"R i W" s.c.</div><div>Zawada, ul. Wiosenna 20, 64-930 Szydłowo</div><div>t.kom. 0-601-539-737 e-mail: oczkowicz@poczta.onet.pl</div></div></div>					Gmina Chodzież ul. Notecka 28 64-800 Chodzież		
Stadium  Projekt budowlany	Branża  Drogowa	Tytuł rysunku  Przekrój normalny			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
					Projektant:	Radziśław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa	
	Data opracowania 03.2018r.			Projektant:	_____		
				Sprawdzający: mgr inż. Czesław Choraży upr. nr NN -8345/430/81 branża drogowa			
Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do do pól w m. Stonki							
Objekt Droga dojazdowa do do pól w m. Stonki							