

Ogłoszenie nr 540051168-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

Chodzież:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520649-N-2018

Data: 20/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chodzież, Krajowy numer identyfikacyjny 57079102300000, ul. ul. Notecka 28, 64-800

Chodzież, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (67) 2821-608, e-mail

d.olejniczak@gminachodzież.pl, faks (67) 2821-608.

Adres strony internetowej (url): www.gminachodzież.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy budowy: 1) drogi o nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa), składającej się z odcinków dróg (AA' + BB' + CC') o łącznej długości ca 782 m i obejmuje między innymi: a) roboty pomiarowe (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna); b) roboty rozbiórkowe (rozebranie: krawężników, ław, oporników, nawierzchni, podbudowy, obrzeży, wywiezienie gruzu); c) roboty ziemne (wykop w gruncie, zakup gruntu do bud. nasypu, formowanie i zagęszczenie spycharkami nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża); d) elementy ulic (ława betonowa, krawężniki, oporniki) e) podbudowy (warstwa odcinająca, warstwa podbudowy, warstwy podsypkowe); f) nawierzchnie (nawierzchnie z kostki betonowej). g) inne (humusowanie i obsianie trawą, profilowanie i zagęszczanie poboczy, regulacja włązów

kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych, oznakowanie drogowe). 2) oświetlenia drogowego (27 latarni) i obejmuje między innymi a) linie kablowe (zasilające kopanie rowów, zasypywanie rowów, ułożenie rur osłonowych, nasypianie piasku na dnie rowu, układanie kabli, obróbka końców, układanie uziomów w rowach kablowych); b) latarnie oświetleniowe (montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa cylindrycznego, montaż oprawy, montaż tabliczek bezpiecznikowych, wciąganie przewodów do słupa); c) pomiary pomontażowe (sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, badanie linii kablowej, badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego). 3) kanalizacji deszczowej (ca dł. 757 m) i obejmuje między innymi: a) roboty drogowe (rozebranie nawierzchni); b) roboty ziemne (pomiarowe, wykopy w gruncie, roboty ziemne, zasypianie wykopów, zagęszczanie nasypów, umocnienie ścian wykopów); c) roboty montażowe (podłoże z materiałów sypkich, kanały z rur kanalizacyjnych, próba szczelności, fundament pod studnie i wpusty, studnie rewizyjne i ściekowe, montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli wpusty studzienne); d) inne (badanie zagęszczenia gruntu). 4. Adres budowy: wieś Rataje, Os. Dębowe i Wierzbowe 5. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: zawarty jest w dokumentacji budowlanej, STWiOR, przedmiarach, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło również na warunkach i zasadach określonych w SIWZ oraz załączonym do niej Wzorce Umowy. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budowy, organizację ruchu. Wykonawca zapewni nadzór kierownika budowy.

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy budowy: 1) drogi o nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa), składającej się z odcinków dróg (AA' + BB' + CC') o łącznej długości ca 782 m i obejmuje między innymi: a) roboty pomiarowe (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna); b) roboty rozbiórkowe (rozebranie: krawężników, ław, oporników, nawierzchni, podbudowy, obrzeży, wywiezienie gruzu); c) roboty ziemne (wykop w gruncie, zakup gruntu do bud. nasypu, formowanie i zagęszczenie spycharkami nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża); d) elementy ulic (ława betonowa, krawężniki, oporniki) e) podbudowy (warstwa odcinająca, warstwa podbudowy, warstwy podsypkowe); f) nawierzchnie (nawierzchnie z kostki betonowej). g) inne (humusowanie i obsianie trawą, profilowanie i zagęszczanie poboczy, regulacja włączów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych, oznakowanie drogowe). 2) oświetlenia drogowego (21 latarni) i obejmuje między innymi a) linie kablowe (zasilające kopanie rowów, zasypywanie rowów, ułożenie rur osłonowych, nasypianie piasku na dnie rowu, układanie kabli, obróbka końców,

układanie uziomów w rowach kablowych); b) latarnie oświetleniowe (montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa cylindrycznego, montaż oprawy, montaż tabliczek bezpiecznikowych, wciąganie przewodów do słupa); c) pomiary pomontażowe (sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, badanie linii kablowej, badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego). 3) kanalizacji deszczowej (ca dł. 757 m) i obejmuje między innymi: a) roboty drogowe (rozebranie nawierzchni); b) roboty ziemne (pomiarowe, wykopy w gruncie, roboty ziemne, zasypanie wykopów, zagęszczanie nasypów, umocnienie ścian wykopów); c) roboty montażowe (podłoże z materiałów sypkich, kanały z rur kanalizacyjnych, próba szczelności, fundament pod studnie i wpusty, studnie rewizyjne i ściekowe, montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż konstrukcji podwieszeń kabli wpusty studzienne); d) inne (badanie zagęszczenia gruntu). 4. Adres budowy: wieś Rataje, Os. Dębowe i Wierzbowe. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: zawarty jest w dokumentacji budowlanej, STWiOR, przedmiarach, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło również na warunkach i zasadach określonych w SIWZ oraz załączonym do niej Wzorce Umowy. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budowy, organizację ruchu. Wykonawca zapewni nadzór kierownika budowy.

Wójt
Kamila Szejner