



SZCZEGÓŁ A



krawężnik betonowy 15x30 cm	nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /szara/, gr. 8 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm	podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
	warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm


SZCZEGÓŁ E



nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /szara/, gr. 8 cm
podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m


SZCZEGÓŁ B



nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /szara, behaton/, gr. 6 cm
podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 10 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm	nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /szara/, gr. 8 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm	podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
	warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm


SZCZEGÓŁ C
/analogicznie C'/



nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /szara, behaton/, gr. 6 cm
podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 10 cm

opornik betonowy 8x25 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m

SZCZEGÓŁ D



krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm	nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej /grafit/, gr. 8 cm
podsyпка cem.-piaskowa gr. 5 cm	podsyпка cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 15 cm
	warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

INWESTOR	GMINA CHODZIEŻ ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież		
TYTUŁ	Budowa drogi w Studzieńcu - ulica Wrzosowa i Spokojna		
Rys. 2b	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE skala 1:10		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Andrzej Wolski upr. proj. GP 7342/1927/94	X	2017