

SŁUP STALOWY, OCYNKOWANY Ø60,
POKRYTY LAKIEREM POLIESTROWYM, KOLOR RAL 6005


SIATKA

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

PRZĘKRÓJ PRZES NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ
NA PODBUDOWIE NIEPRZEPUSZCZALNEJ Z ASFALTOBETONU

BOISKO WIELOFUNK.	1. WARSTWA POLIURETANOWA
	2. ASFALTOBETON WARSTWA GÓRNA 30 mm.
	3. ASFALTOBETON WARSTWA DOLNA 40 mm.
	4. KRUSZYWO ŁAMANE 100 mm.
	5. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
	6. GRUNT RODZIMY



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK	185/00/DUW
	SPRAWDZIŁ	DR INŻ. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI	LOIA/4/2003/GW
	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. JAKUB CHOJNACKI	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIJESKOWOŚĆ	ULICA	NR
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
NR DZIAŁKI	ARKUSZ MAPY	OBREB	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
ARCHISPORT Sp. z o.o. oddział Wrocław			
51-640 WROCLAW, UL. BRACI GIERYŃSKICH 156			
TEL/FAX: 071/ 348 90 87			

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA	SKALA	BRANŻA
BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAW. SYNTETYCZNĄ 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa	1:10	A
	STADIUM	DATA
	PB	03.2008
RYSUNEK	NR RYS.	
PRZĘKRÓJ PRZES NAWIERZCHNIĘ BOISKA poliuretan na asfaltobetonie	PB-30x50t.A-04.PA	