

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

22a7. Nr 7 (7.2.)
do SIWZ

Kosztorys Ofertowy 15/06/2010

KLASYFIKACJA CPV : 45231400-9

Obiekt OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI
Budowa OŚWIETLENIE ULIC
Inwestor GMINA CHODZIEŻ, 64-800 CHODZIEŻ, ul. Notecka 28

Poziom cen II kw. 2010r

Koszty zakupu

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Józef Rycerz

inż. elektryk

Sporządził Zbigniew Rycerz
Sprawdził Józef Rycerz

64-800 Chodzież, ul. Notecka 31
tel./fax (0-67) 282-93-82, 83

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Upr. bud. z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 (Dz. U. nr 53/62 poz. 266)
Nr ewid. upr. 125-74/04-200-5-11 1974 r

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. SZAFKA SO.		
1	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	2,000
2	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	1,500
3	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	4,000
4	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	3,000
5	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	2,000
6	KNNR 5 0726/10	Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	2,000
7	KNNR 5 0907/06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	2,000
8	KNNR 5 0401/02	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO	kpl	1,000
9	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000
10	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000
11	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
12	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	1,000
13	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	10,000
		2. OBWÓD nr 2 - SŁUPY Z OPRAWAMI od 2/1/A do 2/7/A		
14	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	108,000
15	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	81,000
16	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z AROT SRS-110	m	24,000
17	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	672,000
18	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	333,000
19	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	38,000
20	KNNR 5 0726/10	Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	14,000
21	KNNR 5 0907/06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	355,000
22	KNNR 5 1001/01	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa S-90C na fundamencie F150/200	szt	7,000

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 1004/02	Montaż oprawy SGS-104 , 1xSON-T PLUS 100W	szt	7,000
24	KSNR 5 1002/02	Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych W-1,5m	szt	7,000
25	KNR 5-10 1001/03	Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach	szt	7,000
26	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 do słupa	m	77,000
27	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	7,000
28	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	7,000
29	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	7,000
30	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	7,000

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. SZAFKA SO.					
1	KNNR 5 0701/02 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	2,000		
2	KNNR 5 0702/02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	1,500		
3	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	4,000		
4	KNNR 5 0707/02 Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	3,000		
5	KNNR 5 0713/02 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	2,000		
6	KNNR 5 0726/10 Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	2,000		
7	KNNR 5 0907/06 Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	2,000		
8	KNNR 5 0401/02 Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO	kpl	1,000		
9	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
10	KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000		
11	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000		
12	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	1,000		
13	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	10,000		
2. OBWÓD nr 2 - SŁUPY Z OPRAWAMI od 2/1/A do 2/7/A					
14	KNNR 5 0701/02 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	108,000		
15	KNNR 5 0702/02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	81,000		
16	KNNR 5 0705/01 Ułożenie rur osłonowych z AROT SRS-110	m	24,000		
17	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	672,000		
18	KNNR 5 0707/02 Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	333,000		
19	KNNR 5 0713/02 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	38,000		
20	KNNR 5 0726/10 Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	14,000		
21	KNNR 5 0907/06 Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	355,000		
22	KNNR 5 1001/01 Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa S-90C na fundamencie F150/200	szt	7,000		
23	KNNR 5 1004/02 Montaż oprawy SGS-104 , 1xSON-T PLUS 100W	szt	7,000		
24	KNNR 5 1002/02 Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych W-1,5m	szt	7,000		
25	KNNR 5-10 1001/03 Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach	szt	7,000		
26	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 do słupa	m	77,000		
27	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	7,000		
28	KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	7,000		
29	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	7,000		
30	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	7,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Nr	Opis robót	Wartość
1.	SZAFKA SO.	
2.	OBWÓD nr 2 - SŁUPY Z OPRAWAMI od 2/1/A do 2/7/A	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	371,280		
2	Cement portlandzki 35	kg	126,000		
3	Element śrubowy	szt	7,000		
4	Folia kałandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	141,120		
5	Fundamenty F150/200	szt	7,000		
6	Kabel YAKY 4x25	m	391,040		
7	Konstrukcje mocujące	kg	14,000		
8	Końcówki kablowe 2KAm25	szt	80,000		
9	Lampy sodowe SON-T PLUS 100W	szt	7,000		
10	Opaski kablowe OKI	szt	52,800		
11	Oprawa SGS-104, 1xSON-T PLUS 100W	kpl	7,000		
12	Plasek do betonów	m3	0,154		
13	Piasek	m3	37,856		
14	Płyty chodnikowe 50x50x10cm	szt	7,000		
15	Przewód YDY 3x2,5	m	80,080		
16	Rury AROT SRS-110	m	24,960		
17	Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm	szt	5,040		
18	Słupy stalowe S-90C	szt	7,000		
19	Szafka SO w obudowie OP-58DF	kpl	1,000		
20	Tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt	7,000		
21	Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)	szt	16,000		
22	Wysięgniki rurowe 1-ramienne W-1,5m	szt	7,000		
23	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,308		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

OSIEDLE DĘBOWE - ETAPI

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	1,688		
2	Koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0,490		
3	Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny	m-g	2,870		
4	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1,688		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,140		
6	Samochód samowyladowczy	m-g	5,408		
7	Samochód specjalny linowy z platformą i balkonem	m-g	3,150		
8	Środek transportowy	m-g	28,640		
9	Żuraw samochodowy	m-g	2,276		
		Razem	46,350		