
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy 16/06/2010

Obiekt OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I
Kod CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Inwestor GMINA CHODZIEŻ, 64-800 CHODZIEŻ, ul.Notecka 28

Poziom cen li kw. 2010

Koszty zakupu

Sporządził Zbigniew Rycerz

Sprawdził Józef Rycerz

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE w m.RATAJE - OBW. 2		
1	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	109,000
2	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	84,000
3	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z AROT SRS-110	m	57,000
4	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	672,000
5	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	302,000
6	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	69,000
7	KNNR 5 0726/10	Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	14,000
8	KNNR 5 0907/06	Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	345,000
9	KNNR 5 0401/02	Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO	kpl	1,000
10	KNNR 5 1001/01	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa S-70PC na fundamencie F100/200	szt	6,000
11	KNNR 5 1004/02	Montaż oprawy SGS-104 , 1xSON 100W	szt	6,000
12	KNNR 5-10 1001/03	Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach	szt	6,000
13	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 do słupa	m	42,000
14	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6,000
15	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	7,000
16	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	7,000
17	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	7,000

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE w m.RATAJE - OBW. 2				
1	KNNR 5 0701/02 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	109,000		
2	KNNR 5 0702/02 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	84,000		
3	KNNR 5 0705/01 Ułożenie rur osłonowych z AROT SRS-110	m	57,000		
4	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	672,000		
5	KNNR 5 0707/02 Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych	m	302,000		
6	KNNR 5 0713/02 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach	m	69,000		
7	KNNR 5 0726/10 Obróbka końcy kabla YAKY 4x25	szt	14,000		
8	KNNR 5 0907/06 Układanie uziomów w rowach kablowych z bednarki FeZn 25x4	m	345,000		
9	KNNR 5 0401/02 Montaż szafki oświetlenia ulicznego SO	kpl	1,000		
10	KNNR 5 1001/01 Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupa S-70PC na fundamencie F100/200	szt	6,000		
11	KNNR 5 1004/02 Montaż oprawy SGS-104 , 1xSON 100W	szt	6,000		
12	KNNR 5-10 1001/03 Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach	szt	6,000		
13	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 do słupa	m	42,000		
14	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6,000		
15	KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	7,000		
16	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	7,000		
17	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	7,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Nr	Opis robót	Wartość
1.	OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE w m.RATAJE - OBW. 2	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	6,000		
2	Robotnicy	r-g	570,814		
	Razem		576,814		

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	358,800		
2	Cement portlandzki 35	kg	108,000		
3	Element śrubowy	szt	6,000		
4	Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	m2	126,840		
5	Fundamenty F100/200	szt	6,000		
6	Kabel YAKY 4x25	m	385,840		
7	Końcówki kablowe 2KAm25	szt	70,000		
8	Lampy sodowe SON-T 100W	szt	6,000		
9	Opaski kablowe OKi	szt	49,720		
10	Oprawa SGS-104, 1xSON-T 100W	kpl	6,000		
11	Piasek do betonów	m3	0,132		
12	Piasek	m3	37,632		
13	Płyty chodnikowe 50x50x10cm	szt	6,000		
14	Przewód YDY 3x2,5	m	43,680		
15	Rury AROT SRS-110	m	59,280		
16	Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm	szt	4,530		
17	Słupy stalowe S-70PC	szt	6,000		
18	Szafka SO w obudowie OP-58DF	kpl	1,000		
19	Tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt	6,000		
20	Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)	szt	14,000		
21	Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm	m3	0,264		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZE - ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	1,663		
2	Koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0,420		
3	Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny	m-g	2,460		
4	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1,663		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,120		
6	Samochód samowyladowczy	m-g	5,376		
7	Środek transportowy	m-g	27,180		
8	Żuraw samochodowy	m-g	2,422		
	Razem		41,303		